


ENDEREÇO: RUA VEREADOR VIRGILIO DE SENE, 38, PORTAL DOS IPÊS. DATA: 10/11/2023 MUNICÍPIO: SANTANA DO ITARARÉ TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA OBRA: REFORMA. RESP. TÉCNICO: CEZAR FERNADO DE MORAES. ÓRGÃO PROP.: CÂMARA MUNICIPAL. BDI: 28.35%						
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI				
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	EMBOÇO/MASSA ÚNICA PARA PINTURA	R\$ 386.47	R\$ 314.52	R\$ 700.99		
2	PINTURA EM CONCRETO/ALVENARIA	R\$ 21.492.26	R\$ 9.473.79	R\$ 30.966.05		
3	PINTURA EM PISO DE CONCRETO	R\$ 2.676.33	R\$ 1.580.23	R\$ 4.256.56		
4	ELEVAÇÃO EM PISO DE CONCRETO	R\$ 9.728.51	R\$ 1.110.37	R\$ 10.838.88		
5	FORRO PVC GARAGEM	R\$ 2.291.46	R\$ 338.54	R\$ 2.630.00		
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 36.575.03	R\$ 12.817.45	R\$ 49.392.48		
PERCENTAGEM (%)		74.05%	25.95%	100.00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):						



CEZAR FERNADO DE MORAES.

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA VEREADOR VIRGILIO DE SENE, 38, PORTAL DOS IPÊS.			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL.			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA					
MUNICÍPIO: SANTANA DO ITARARÉ			LEVANTAMENTO Nº:			ART Nº:					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CEZAR FERNANDO DE MORAES.			REG. CREA: PR-214941/D.								
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		EMBOCO/MASSA ÚNICA PARA PINTURA						R\$ 386.47	R\$ 314.52		R\$ 700.99
1.1	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16.39	12.04	10.88	22.92	197.33	178.32	375.65	
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16.39	11.54	8.31	19.85	189.14	136.20	325.34	
2		PINTURA EM CONCRETO/ALVENARIA						R\$ 21.492.26	R\$ 9.473.79		R\$ 30.966.05
2.1	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	269.37	14.32	4.37	18.69	3.857.37	1.177.14	5.034.52	
2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.276.83	11.07	4.98	16.05	14.134.50	6.358.61	20.493.12	
2.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	298.16	11.74	6.50	18.24	3.500.39	1.938.04	5.438.43	
3		PINTURA EM PISO DE CONCRETO						R\$ 2.676.33	R\$ 1.580.23		R\$ 4.256.56
3.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	209.58	12.77	7.54	20.31	2.676.33	1.580.23	4.256.56	
4		ELEVACÃO EM PISO DE CONCRETO						R\$ 9.728.51	R\$ 1.110.37		R\$ 10.838.88
4.1	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	66.37	146.58	16.73	163.31	9.728.51	1.110.37	10.838.88	
5		FORRO PVC GARAGEM						R\$ 2.291.46	R\$ 338.54		R\$ 2.630.00
5.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	34.51	66.40	9.81	76.21	2.291.46	338.54	2.630.00	
										TOTAL	49.392.48